

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 03

ITEM: 08.26

DESCRIÇÃO: TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 4" (100MM), INCLUSIVE CONEXOES FORNECIMENTO E INSTALACAO

MÊS: JANEIRO

ANO: 2018

UNIDADE: M

LEIS SOCIAIS: 89,54%

BDI: 25,00%

INSUMO	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
Mão-de-obra								
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88248	2,2000	1,00	10,15	0,00	14,84	32,65
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88267	2,2000	1,00	13,53	0,00	18,27	40,19
							Sub-Total	R\$ 72,84
Materiais								
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UND	3146	0,2070	1,00	3,02	0,00	3,02	0,63
TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)	M	7693	1,3000	1,00	85,76	0,00	85,76	111,49
							Sub-Total	R\$ 112,11

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Mão-de-Obra (A)	89,54	72,84
Materiais (B)		112,11
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		72,84
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		72,84
Custo Direto Total [(B) + (E)]		184,96
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	25,00	46,238785
Custo Unitário		R\$ 231,19