

**COMPOSIÇÃO DE CUSTO - 01**

**Item 06.02:** Recomposição de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2 cm de espessura, incl. Lastro, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique.

INSUMO	Und.	Referência	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
<b>Mão-de-obra</b>									
PEDREIRO (LABOR)	H	IOPES	010139	0,25	1,00	6,42	0,00	14,66	3,665
SERVENTE (LABOR)	H	IOPES	010146	0,55	1,00	4,72	0,00	10,78	5,929
AJUDANTE (LABOR)	H	IOPES	010101	0,09	1,00	5,42	0,00	12,38	1,171
								<b>Sub-Total</b>	<b>10,77</b>
<b>Materiais</b>									
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	IOPES	020503	0,093065	1,00	58,75	0,00	58,75	5,468
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	IOPES	020508	33,98625	1,00	0,36	0,00	0,36	12,235
MAQ. CORTAR ASFALTO/CONCRETO - REF TABELA SINAPI (LABOR)	H	IOPES	950102	0,178	1,00	10,37	0,00	10,37	1,846
MAQUINA ELÉTRICA P/ POLIMENTO PISO - REF TABELA SINAPI (LABOR)	H	IOPES	950101	1,78	1,00	2,10	0,00	2,10	3,738
SARRAFO DE MADEIRA DE LEI 10 X 2.5 CM (LABOR)	M	IOPES	021016	0,01	1,00	11,19	0,00	11,19	0,123
SELANTE A BASE DE POLIURETANO SIKAFLEX UNIVERSAL OU EQUIVALENTE (CARTUCHO COM 300ML) (LABOR)	UND	IOPES	029337	0,296666	1,00	31,00	0,00	31,00	9,197
								<b>Sub-Total:</b>	<b>32,61</b>
<b>Equipamento</b>									
Betoneira 320 L (E301) (LABOR)	H	IOPES	080125	0,063725	1,00	16,73	13,00	16,73	1,066
								<b>Sub-Total:</b>	<b>1,07</b>
<b>RESUMO:</b>									
<b>Discriminação</b>	<b>Taxa (%)</b>	<b>Valores</b>							
Mão-de-Obra (A)	128,33	10,77							
Materiais (B)		32,61							
Equipamentos(C)		1,07							
Produção de Equipe(D)		1,00							
Custo Horário Total [(A) + (C)]		11,83							
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		11,83							
Custo Direto Total [(B) + (E)]		44,44							
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	30,90	13,73							
<b>Custo Unitário</b>		<b>58,17</b>							