

COMPOSIÇÃO DE CUSTO Nº 03

ITEM: 03.03

SERVIÇO: Fornecimento e Instalação de portão de correr nas medidas de 1,15m largura por 2,30m de altura, Inclusive Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal**MÊS:** JANEIRO**ANO:** 2023**UNIDADE:** UND**LEIS SOCIAIS:** 157,27%**BDI:** 24,20%

Serviço	Und.	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Impr.	Pr. Unit.	Sub-Total
---------	------	--------	---------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Portão de Correr

Portão produzido em Metalon 30x50mm, chapa de lambril galvanizada do tipo ondulada, tubo 7/8 para correr as roldanas de 3 polegadas, inclusive puxador 10 cm cromado com fechadura tipo bico de papagaio, Inclusive Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal.

und	Mercado	1,00	1,00	790,00	0,00	790,00	790,00
-----	---------	------	------	--------	------	--------	--------

RESUMO:

Discriminação	Taxa (%)	Valores
Serviço	157,27	790,00
Materiais (B)		0,00
Equipamentos(C)		0,00
Produção de Equipe(D)		1,00
Custo Horário Total [(A) + (C)]		790,00
Custo Unitário da Execução [(A) + (C)/(D)] = (E)		790,00
Custo Direto Total [(B) + (E)]		790,00
Bonificação e Despesas Indiretas - BDI	24,20	191,18
Custo Unitário (Adotado)		R\$ 981,18

JHENNEFER DAMICA BARRADAS MUNDINE

Gerente de Infraestrutura

Arquiteta e Urbanista - CAU A2615878