

**COMPOSIÇÃO 01**

Orçamento:1408201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Novembro/2023

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Item: 050605 - Alvenaria de blocos cerâmicos com furos 14x19x39cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, juntas

Unidade: m2

Base: LABOR

Código Base: '050605

Fonte: LABOR

Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
PEDREIRO - (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010139	1	1	8,84	0	22,74	-	22,74
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010146	1,12	1	6,56	0	16,88	-	18,9056
<b>SubTotal:</b>									<b>41,65</b>

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AREIA LAVADA MEDIA (LABOR)	M3	'020503	0,01416	1	126,67	0	126,67	-	1,794
CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III (LABOR)	KG	'020505	0,528	1	0,92	0	0,92	-	0,486
CIMENTO PORTLAND CP III - 40 (LABOR)	KG	'020508	2,04	1	0,59	0	0,59	-	1,204
BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270)	UN	00037593 SINAPI	12,5	1	1,8	0	1,80	-	22,500
<b>SubTotal:</b>									<b>25,98</b>

**RESUMO**

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	41,65
Materiais(B)		25,98
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		41,65
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		41,65
Custo Direto Total(B+E)		67,629
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>67,63</b>