

**COMPOSIÇÃO 04**

Orçamento: 1408201 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Órgão Cliente: DER-ES

Órgão Gerente: DER-ES

Data Base: Novembro/2023

Planilha: 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES NOVEMBRO/2023(LS=157,27; BDI=0%)

Item: Fornecimento e instalação de tubo de PVC rígido diâmetro de 150mm

Unidade: m

Base: LABOR

Código Base: '140903

Fonte: LABOR

Versão: 1

MÃO DE OBRA	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON) (LABOR)	H	'010101	1,05	1	7,46	0	19,19	-	20,150
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON) (LABOR)	H	010139	1,05	1	8,84	0	22,74	-	23,877
<b>SubTotal:</b>									<b>44,03</b>

MATERIAL	Unid	Código	Coefic.	C. Prod.	Pr. Prod.	Pr. Improd.	Pr. Unit.	Fator Ac.	Subtotal
TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (6") - 150MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE	M	062534	1,01	1	42,26	0	42,26	-	42,68
<b>SubTotal:</b>									<b>42,68</b>

**RESUMO**

DISCRIMINAÇÃO	TAXA(%)	VALORES
Mão-de-Obra(A)	157,27	44,03
Materiais(B)		42,68
Equipamentos(C)		0
Produção da Equipe(D)		1
Custo Horário Total(A+C)		44,03
Custo Unitário da Execução[(A/D)+(C/D)] = E		44,03
Custo Direto Total(B+E)		86,709
Bonificações e Despesas Indiretas - BDI	0	0
<b>CUSTO UNITÁRIO (Adotado)</b>		<b>86,71</b>