# COMPOSIÇÃO 01

**Planilha:** 1 - TABELA CUSTOS LABOR/CT-UFES PADRÃO DER-ES SERVIÇOS NÃO DESONERADOS MARÇO/2026 (LS HORISTAS=157,27; LS MENSALISTAS=73,85%; BDI=0%)

**Serviço:** COMP.001 -Muro de divisa de alvenaria em blocos de concreto 14x19x39 cm e estrutura de concreto armado, com fundação em sapatas isoladas concêntricas e cinta inferior, estrutura com pilares a cada 2,60 metros, cinta intermediária e cinta superior. Inclusive escavação e reaterro apiloado das valas, revestimento com chapisco, reboco, emassamento com massa acrílica e pintura acrílica a três demãos. **Unidade:** m²

**Base:** LABOR - 2024 **Código Base:** 200124 **Fonte:** LABOR **Versão:** 2

| Equipamento | Código | Unid | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr. | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **(A) Total:** | **0** |

| Mão-de-obra | Código | Unid | Sal/Hora | Encargos(%) | Sal/Hora c/ LS | Consumo | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **(B) Total:** | **0** |

| Itens de incidência | Código | Fator | MO | EQ | MA | | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **(C) Total:** | **0** |

**Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C):** **0**
**(D) Produção da Equipe:** **1**
**(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]:** **0**

| Material | Código | Unid | Consumo | Custo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **(F) Total:** | **0** |

| Serviços | Código | Unid | Custo | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade | '030101 | m3 | 0,181182692 | 63,96 | 11,59 |
| Reaterro apiloado de cavas de fundação, em camadas de 20 cm | '030201 | m3 | 0,11653846 | 68,88 | 8,03 |
| Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), | '030304 | m3 | 0,0840375 | 89,06 | 7,48 |
| Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, | '040206 | m2 | 0,395384616 | 89,05 | 35,21 |
| Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% | '040231 | m3 | 0,01053846 | 722,87 | 7,62 |
| Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | '040237 | m3 | 0,048360504 | 787,87 | 38,10 |
| Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | '040243 | kg | 2,07692308 | 10,63 | 22,08 |
| Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | '040246 | kg | 0,384615384 | 10,98 | 4,22 |
| Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) | '040324 | m3 | 0,036980768 | 911,19 | 33,70 |
| Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm | '040328 | kg | 1,923076924 | 10,63 | 20,44 |
| Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4.0 a 7.0mm | '040333 | kg | 0,846153844 | 10,98 | 9,29 |
| Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com | '040339 | m2 | 0,4575 | 132,64 | 60,68 |
| Execução de junta de dilatação 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicação de isopor e 1cm de aplicação de mastique elástico | '040705 | m | 0,047619048 | 61,23 | 2,92 |
| Alvenaria de vedação com blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resistência mínimo a compressão de 3 MPa, assentados c/ | '050602 | m2 | 1 | 91,3 | 91,30 |
| Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm | '120101 | m2 | 2 | 7,85 | 15,70 |
| Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura | '120303 | m2 | 2 | 65,96 | 131,92 |
| Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica premium, referência Suvinil, Coral ou Sherwin Williams ou equivalente, inclusive uma demão de liquido selador acrílico, referência Suvinil, Coral ou Metalatex ou equivalente | 190103 | m2 | 2 | 23,75 | 47,50 |
| Pintura em paredes e forros, aplicação manual, com três demão de tinta látex acrílico premium, referência Coral e | '190106 | m2 | 2 | 31,27 | 62,54 |
| | | | | **(G) Total:** | **610,32** |

| Itens de transporte | Código | Unid | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo Unit. | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **(H) Total:** | | **0** |

**Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):** **610,32**
**BDI:** **0**
**Preço Unitário Total:** **610,32**

**PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO**
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D