# COMPOSIÇÃO 02

**Serviço:** COMP.002- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEDRA NATURAL MELEDO
**Unidade:** und
**Base:** LABOR - 2024
**Código Base:**
**Fonte:** LABOR
**Versão:** 1

| Equipamento | Código | Unid | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr. | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **(A) Total:** | **0** |

| Mão-de-obra | Código | Unid | Sal/Hora | Encargos(%) | Sal/Hora c/ LS | Consumo | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AZULEJISTA (OFICIAL - SINDUSCON) | 010106 | H | 10,12 | 157,27 | 26,03 | 0,8 | 20,82 |
| SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON) | 010146 | H | 7,65 | 157,27 | 19,68 | 0,44 | 8,66 |
| | | | | | | **(B) Total:** | **29,48** |

| Itens de incidência | Código | Fator | MO | EQ | MA | | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **(C) Total:** | **0** |

**Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C):** **29,4832**
**(D) Produção da Equipe:** **1**
**(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]:** **29,4832**

| Material | Código | Unid | Custo | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| REJUNTE JUNTAPLUS FINA COR CINZA | 020463 | KG | 10,47 | 1,05 | 10,99 |
| CIMENTO COLANTE INDUSTRIALIZADO AC I | 020510 | KG | 0,77 | 4,5 | 3,47 |
| PEDRA NATURAL MOLEDO | MERCADO | M2 | 347 | 1,05 | 364,35 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | **(F) Total:** | **378,81** |

| Serviços | Código | Unid | Custo | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | **(G) Total:** | **0,00** |

| Itens de transporte | Código | Unid | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo Unit. | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **(H) Total:** | | **0** |

**Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):** **408,29**
**BDI:** **0**
**Preço Unitário Total:** **408,29**

**PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO**
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D