COMPOSIÇÃO 03

Serviço: COMP.003 - Execução de meio-fio de concreto moldado in loco, com dimensões de 10 x 50 cm, utilizando fôrmas de chapa compensada resinada de 6 mm, incluindo escavação, reaterro e bota-fora **Unidade:** m

Base: LABOR - 2024 **Código Base:** 200229 **Fonte:** LABOR **Versão:** 2

Equipamento	Código	Unid	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
							(A) Total:	**0**

Mão-de-obra	Código	Unid	Sal/Hora	Encargos(%)	Sal/Hora c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	157,27	21,94	1,2948	28,407912
CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010111	H	10,12	157,27	26,03	1,2948	33,703644
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	157,27	26,03	0,10458	2,7222174
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	157,27	19,68	2,165304	42,61318272
						(B) Total:	**107,45**

Itens de incidência	Código	Fator	MO	EQ	MA		Custo
						(C) Total:	**0**

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): **107,45**

(D) Produção da Equipe: **1**

(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: **107,45**

Material	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
AREIA LAVADA MEDIA	020503	M3	152	0,03513888	5,34
CIMENTO PORTLAND CP III - 40	020508	KG	0,57	18,3015	10,43
BRITA 1	020517	M3	180,54	0,01992332	3,60
BRITA 2	020518	M3	180,54	0,01992332	3,60
SARRAFO DE MADEIRA PINUS 10 X 2.5CM	020985	M	4,01	0,9213	3,69
CHAPA COMPENSADA RESINADA ESP. 6MM	021030	M2	22,28	0,25896	5,77
PREGO 18X27	026569	KG	13,65	0,08964	1,22
REMOCAO RESIDUOS CLASSE A CONAMA (CACAMBA) CLASSE II B (NBR10004) INCLUSIVE DESTINACAO FINAL	070114	M3	76,67	0,0498	3,82
				(F) Total:	**37,47**

Serviços	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
					0,000
				(G) Total:	**0,000**

Itens de transporte	Código	Unid	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
							(H) Total:		**0**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): **144,92**

BDI: **0**

Preço Unitário Total: **144,92**

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D