COMPOSIÇÃO 05

Serviço: COMP.005 -Instalação e Fornecimento de postes de aço galvanizado de 3,00m e 4 refletores de 200W **Unidade:** und
Base: LABOR - 2024 **Código Base:** **Fonte:** LABOR **Versão:** 1

Equipamento	Código	Unid	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
							(A) Total:	**0**

Mão-de-obra	Código	Unid	Sal/Hora	Encargos(%)	Sal/Hora c/ LS	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	157,27	26,03	1,5	39,045
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	157,27	19,68	1,5	29,52
						(B) Total:	**68,57**

Itens de incidência	Código	Fator	MO	EQ	MA		Custo
						(C) Total:	**0**

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): **68,565**
(D) Produção da Equipe: **1**
(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: **68,565**

Material	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm	13668/ORSE	und	620,25	1	620,25
Refletor modular LED200w DC com DPS 1x200w 45x110° 5000k 180lm/W Dimerizavel Aluminio Autovolt Branca, da G-light ou similar	14087/ORSE	und	1261,82	2	2523,64
Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	13671/ORSE	und	74,43	4	297,72
				(F) Total:	**3441,61**

Serviços	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	00095/ORSE	m³	611,4	0,1	61,14
Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	02497/ORSE	m³	58,62	0,18	10,55
				(G) Total:	**71,69**

Itens de transporte	Código	Unid	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
							(H) Total:		**0**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): **3581,87**
BDI: **0**
Preço Unitário Total: **3581,87**

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D