COMPOSIÇÃO 06

Serviço: COMP.006Instalação e Fornecimentode Mesa de concreto com 02 bancos integrados + tampo de madeira **Unidade:** und
Base: LABOR - 2024 **Código Base:** **Fonte:** LABOR **Versão:** 1

Equipamento	Código	Unid	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
							(A) Total:	**0**

Mão-de-obra	Código	Unid	Sal/Hora	Encargos(%)	Sal/Hora c/ LS	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	157,27	26,03	1	26,03
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	157,27	19,68	1	19,68
						(B) Total:	**45,71**

Itens de incidência	Código	Fator	MO	EQ	MA		Custo
						(C) Total:	**0**

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): **45,71**
(D) Produção da Equipe: **1**
(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: **45,71**

Material	Código	Unid		Custo	Consumo	Custo Unitário
Parafuso cabeça quadrada 16 x 150mm	01678/ORSE	un	R$	10,77	8	86,16
Aluguel de caminhão guindauto 3,0 t (m. benz - 1215 c/48- 143,0 hp	02455/ORSE	h	R$	104,51	0,5	52,26
Parafuso J 19 x 200mm	02947/ORSE	un	R$	7,44	2	14,88
Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	00140/ORSE	kg	R$	12,54	22,3	279,64
Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	03346/ORSE	m3	R$	601,16	0,223	134,06
Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 12 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015	03739/ORSE	m2	R$	42,67	4,62	197,14
TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42	006214/SINAPI	m2	R$	2,06	159,9	329,39
Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante	190303	m²	R$	2,06	29,93	61,66
					(F) Total:	**1155,18**

Serviços	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
				(G) Total:	**0,00**

Itens de transporte	Código	Unid	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
							(H) Total:		**0**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): **1200,89**
BDI: **0**
Preço Unitário Total: **1200,89**

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D