COMPOSIÇÃO 07

Serviço: COMP. 007 - INSTALÇÃO E FORNECIMENTGO DE GUARDA CORPO EM PERFIS RETANGULARES 100X100X2,00MM, 100X40X1,50MM E 100X50X2,65MM **Unidade:** m

Base: LABOR - 2024 **Código Base:** **Fonte:** LABOR **Versão:** 1

Equipamento	Código	Unid	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
							(A) Total:	**0**

Mão-de-obra	Código	Unid	Sal/Hora	Encargos(%)	Sal/Hora c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM	10260	H	7,85	157,27	20,19	1	20,19
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	157,27	19,68	1	19,68
SERRALHEIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	10144	H	10,12	157,27	26,03	1	26,03
						(B) Total:	**65,90**

Itens de incidência	Código	Fator	MO	EQ	MA		Custo
						(C) Total:	**0**

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C):	**65,9**
(D) Produção da Equipe:	**1**
(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]:	**65,9**

Material	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
Tubo Retangular Aço Carbono SAE - 100x50mm x 2,65mm	mercado	m	55,22	1,5	82,83
Tubo Retangular Aço Carbono SAE - 100x100mm x 2,00mm	mercado	m	56,45	1,7	95,97
PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",COMPRIMENTO 75 MM	011963/SINAPI	und	8,74	8	69,92
CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	040424/SINAPI	KG	7,92	1,678	13,29
Tubo Retangular Aço Carbono SAE - 100x40mm x 1,50mm	mercado	m	28,68	2,26	64,82
Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil,	190417	m²	53,06	1,72	91,26
				(F) Total:	**418,08**

Serviços	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
					0,00
					0,00
				(G) Total:	**0,00**

Itens de transporte	Código	Unid	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
							(H) Total:		**0**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):	**483,98**
BDI:	**0**
Preço Unitário Total:	**483,98**

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D