# COMPOSIÇÃO 08

**Serviço:** Pergolado de madeira
**Base:** LABOR - 2024
**Código Base:**
**Fonte:** LABOR
**Unidade:** und
**Versão:** 1

| Equipamento | Código | Unid | Quant. | Ut. Pr. | Ut. Impr. | Vl. Hr. Prod | Vl. Hr. Imp. | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **(A) Total:** | **0** |

| Mão-de-obra | Código | Unid | Sal/Hora | Encargos(%) | Sal/Hora c/ LS | Consumo | Custo Horário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AJUDANTE MONTADOR ELETROMECÂNICO - (AJUDANTE DE MONTAGEM SINTRACONST/SINDUSCON) | 10260 | H | 7,85 | 157,27 | 20,19 | 25 | 504,75 |
| CARPINTEIRO (OFICIAL - SINDUSCON) | 10111 | H | 10,12 | 157,27 | 26,03 | 25 | 650,75 |
| MONTADOR DE ESTRUTURA - SINTRACONST | 10278 | H | 15,13 | 157,27 | 38,92 | 25 | 973 |
| | | | | | | **(B) Total:** | **2128,50** |

| Itens de incidência | Código | Fator | MO | EQ | MA | | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **(C) Total:** | **0** |

**Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C):** **2128,5**
**(D) Produção da Equipe:** **1**
**(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]:** **2128,5**

| Material | Código | Unid | Custo | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| Tubo Retangular Aço Carbono SAE - 100x50mm x 2,65mm | mercado | m | 55,22 | 76,5 | 4224,33 |
| VIGA DE MADEIRA SERRADA, PINUS OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 10 CM. AF_03/2024 | 105041 /SINAPI | m | 56,47 | 196,05 | 11070,94 |
| PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2",COMPRIMENTO 75 MM | 011963/SINAPI | und | 8,74 | 48 | 419,52 |
| CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | 040424/SINAPI | KG | 7,92 | 0,27 | 2,14 |
| PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 15", COM PORCAE ARRUELA LISA MEDIA | 004334/SINAPI | und | 17,46 | 144 | 2514,24 |
| Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo | 190417 | m² | 53,06 | 22,95 | 1217,73 |
| Pintura de esquadrias e elementos de madeira, aplicação manual, com três demão de verniz brilhante incolor, linha Premium Copal, referência Suvinil, Eucatex, Montana ou equivalente | 190303 | m² | 29,93 | 68,6175 | 2053,72 |
| | | | | **(F) Total:** | **21502,62** |

| Serviços | Código | Unid | Custo | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 0,00 |
| | | | | | 0,00 |
| | | | | **(G) Total:** | **0,00** |

| Itens de transporte | Código | Unid | Fórmula | X1 | X2 | X3 | Custo Unit. | Consumo | Custo Unitário |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **(H) Total:** | | **0** |

**Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):** **23631,12**
**BDI:** **0**
**Preço Unitário Total:** **23631,12**

**PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO**
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D