COMPOSIÇÃO 09

Serviço: CERCA DE MADEIRA PLASTICA COM 1,0M DE ALTURA **Unidade:** M

Base: LABOR - 2024 **Código Base:** **Fonte:** LABOR **Versão:** 1

Equipamento	Código	Unid	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
							(A) Total:	**0**

Mão-de-obra	Código	Unid	Sal/Hora	Encargos(%)	Sal/Hora c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	157,27	21,94	1,5	32,91
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	157,27	19,68	1,5	29,52
						(B) Total:	**62,43**

Itens de incidência	Código	Fator	MO	EQ	MA		Custo
						(C) Total:	**0**

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C):	**62,43**
(D) Produção da Equipe:	**1**
(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]:	**62,43**

Material	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
TABUA MADEIRA PLASTICA 100X32MM	mercado	m	50,66	6	303,96
PERFIL COLUNA 120x120 MADEIRA PLASTICA	mercado	m	30,58	1,5	45,87
PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO M16	049502	und	32,38	8	259,04
PARAFUSO ALLEN CABEÇA ABAULADA M16 X 125MM	049493	und	1,91	8	15,28
				(F) Total:	**624,15**

Serviços	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
				(G) Total:	**0,00**

Itens de transporte	Código	Unid	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
							(H) Total:		**0**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H):	**686,58**
BDI:	**0**
Preço Unitário Total:	**686,58**

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D