COMPOSIÇÃO 10

Serviço: Fornecimento e Instalação de Mural em Chapa de Aço Carbono 3/16" (4,75mm) Estruturada em Tubos NBR 5580 DN 80mm, com Espaçamento de 2,00m e Fixação em Concreto Armado, inclusive pintura com esmalte sintentico e fundo anticorrosivo **Unidade:** M²

Base: LABOR - 2024 **Código Base:** **Fonte:** LABOR **Versão:** 1

Equipamento	Código	Unid	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
							(A) Total:	**0**

Mão-de-obra	Código	Unid	Sal/Hora	Encargos(%)	Sal/Hora c/ LS	Consumo	Custo Horário
AJUDANTE (AJUDANTE PRATICO - SINDUSCON)	010101	H	8,53	157,27	21,94	1,5	32,91
SOLDADOR (OFICIAL - SINDUSCON)	010147	H	10,12	157,27	26,03	1,5	39,045
						(B) Total:	**71,96**

Itens de incidência	Código	Fator	MO	EQ	MA		Custo
						(C) Total:	**0**

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): **71,955**
(D) Produção da Equipe: **1**
(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: **71,955**

Material	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 80 MM, E = 4,05	021024/SINAPI	m	113,4	3	340,20
CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2)	040424 /SINAPI	KG	7,92	39,15	310,07
Pintura sobre metal, aplicação manual, com duas demãos de tinta esmalte sintético, referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive uma demão de fundo anticorrosivo	190417	M²	53,06	2,1	111,43
					0,00
				(F) Total:	**761,69**

Serviços	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
				(G) Total:	**0,00**

Itens de transporte	Código	Unid	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
							(H) Total:		**0**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): **833,65**
BDI: **0**
Preço Unitário Total: **833,65**

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D