COMPOSIÇÃO 04

Serviço: COMP.011 -Poste decorativo 1 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, com 3m/4m, inclusive lâmpada de led 50w **Unidade:** und

Base: SINAPI + DER/LABOR/ORSE **Código Base:** **Fonte:** LABOR **Versão:** 1

Equipamento	Código	Unid	Quant.	Ut. Pr.	Ut. Impr.	Vl. Hr. Prod	Vl. Hr. Imp.	Custo Horário
							(A) Total:	**0**

Mão-de-obra	Código	Unid	Sal/Hora	Encargos(%)	Sal/Hora c/ LS	Consumo	Custo Horário
PEDREIRO (OFICIAL - SINDUSCON)	010139	H	10,12	157,27	26,03	1,5	39,045
SERVENTE (AUXILIAR DE OBRAS - SINDUSCON)	010146	H	7,65	157,27	19,68	1,5	29,52
						(B) Total:	**68,57**

Itens de incidência	Código	Fator	MO	EQ	MA		Custo
						(C) Total:	**0**

Custo Horário da Execução (A)+(B)+(C): **68,565**

(D) Produção da Equipe: **1**

(E) Custo Unitário da Execução [(A/D)+(B/D)+(C/D)]: **68,565**

Material	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
Poste de aço galv. cônico contínuPoste de Aço para Jardim, altura 3m/4m, com tubo diam. = 64mm	13668/ORSE	und	620,25	1	620,25
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	101656	und	339,5	1	339,50
Suporte de fixação em chapa de aço galvanizado, para 01 luminária, encaixe em poste com topo de Ø de 60,3mm externo, da Induspar ou similar	13671/ORSE	und	74,43	2	148,86
				(F) Total:	**1108,61**

Serviços	Código	Unid	Custo	Consumo	Custo Unitário
				(G) Total:	

Itens de transporte	Código	Unid	Fórmula	X1	X2	X3	Custo Unit.	Consumo	Custo Unitário
							(H) Total:		**0**

Custo Direto Total (E)+(F)+(G)+(H): **1177,18**

BDI: **0**

Preço Unitário Total: **R$** **1.177,18**

PAULO VICTOR TEIXEIRA DEASCÂNIO
Superintende de Obras
Eng.Civil - CREA-ES 050212/D