PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ADM-01-B
DESCRIÇÃO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARREGADO GERAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E CONTROLE TECNOLÓGICO.
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
090777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 148,91	H	118,30%	48,00	R$ 7.147,68
090776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 54,90	H	118,30%	960,00	R$ 52.704,00
100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 47,03	H	118,30%	48,00	R$ 2.257,44
				(B) TOTAL			**R$ 62.109,12**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$0,00
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$62.109,12
Preço Unitário Total	R$62.109,12

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência; (F) Materiais; (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA:REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CLIM-01-B
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR
REFERÊNCIA: EMBASA - 60.13.18
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 44,20	H	118,30%	2,00	R$ 88,40
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 31,67	H	118,30%	2,00	R$ 63,34
						(B) TOTAL	**R$ 151,74**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
COT-02-B	PESQUISA DE MERCADO	EXAUSTOR/RENOVADOR AR M 150M³/H, VENTOKIT OU SIMILAR	UND	R$ 297,13	1,00	R$ 297,13
					(C) TOTAL	**R$ 297,13**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$151,74
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$151,74

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$448,87
Preço Unitário Total	R$448,87

Coluna 35 – Edificação

i0	i1	R
dez/22	**abr/26**	
1.051,630	**1.259,650**	**1,1978**

Valor Antigo R$ 248,06 Valor Reajustado R$ 297,13

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do material de R$ 248,06 (dez/2022) reajustado para R$ 297,13 (abril/2026) conforme INCC coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA:REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CLIM-02-B
DESCRIÇÃO: DUTO FLEXÍVEL PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO 150MM, INCLUSIVE SUPORTES, DIFUSORES EM ALUMINIO .FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
REFERÊNCIA: SEINFRA - C1152
UNIDADE: m
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88277	SINAPI	MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 43,14	H	118,30%	0,50	R$ 21,57
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	0,50	R$ 14,48
						(B) TOTAL	**R$ 36,05**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
COT-03-B	PESQUISA DE MERCADO	TUBO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO 150MM X 5M	UND	R$ 138,02	0,20	R$ 27,60
					(C) TOTAL	**R$ 27,60**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$36,05
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$36,05

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$63,65
Preço Unitário Total	R$63,65

Coluna 35 – Edificação

i0	i1	R
dez/22	abr/26	
1.051,630	1.259,650	1,1978

Valor Antigo R$ 115,23 Valor Reajustado R$ 138,02

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do material de R$ 115,23 (dez/2022) reajustado para R$ 138,02 (abril/2026) conforme INCC coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-02-B
DESCRIÇÃO: PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E
REFERÊNCIA: ORSE 09809
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$28,97	H	118,30%	3,79	R$ 109,79
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$37,96	H	118,30%	3,75	R$ 142,35
						(B) TOTAL	**R$ 252,14**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	R$ 195,00	1,00	R$ 195,00
30106	DER-ES	ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM	M	R$ 18,00	5,10	R$ 91,80
100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UND	R$ 74,65	3,00	R$ 223,95
31813	DER-ES	FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM	UND	R$ 67,93	1,00	R$ 67,93
10555	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UND	R$ 222,98	1,00	R$ 222,98
36204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	R$ 126,58	2,00	R$ 253,16
68020	DER-ES	CHAPA DE ACO GALVANIZADO Nº 16 (ESP. 1,55MM)	M2	R$ 127,31	2,00	R$ 254,62
000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R$ 85,84	0,108	R$ 9,27
044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	R$ 47,20	1,00	R$ 47,20
001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	R$ 0,68	4,52	R$ 3,07
005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	R$ 21,14	0,004	R$ 0,08
					(C) TOTAL	**R$ 1.369,06**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$252,14
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$252,14

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$1.621,20
Preço Unitário Total	R$1.621,20

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-02-B
DESCRIÇÃO: PORTA DE CORRER EM MADEIRA COM BARRA DE APOIO, INCLUSO INSTALAÇÃO.
REFERÊNCIA: 7165/ORSE
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 37,96	H	118,30%	11,84	R$ 449,44
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	11,84	R$ 343,00
						(B) TOTAL	**R$ 792,44**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
COT-01-B	PESQUISA DE MERCADO	PORTA DE MADEIRA DE CORRER 0,80x2,10M	UND	R$ 593,67	1,00	R$ 593,67
038165	SINAPI	FECHO / FECHADURA COM PUXADOR CONCHA, COM TRANCA TIPO TRAVA, PARA JANELA / PORTA DE CORRER (INCLUI TESTA, FECHADURA, PUXADOR) - COMPLETA	CJ	R$ 68,80	1,00	R$ 68,80
036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	R$ 126,58	1,00	R$ 126,58
					(C) TOTAL	**R$ 789,05**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$792,44
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$792,44

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$1.581,49
Preço Unitário Total	R$1.581,49

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-03-B
DESCRIÇÃO: PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO.
REFERÊNCIA: DER -ES/160612
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 31,19	H	118,30%	0,30	R$ 9,35
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	0,30	R$ 10,35
						(B) TOTAL	**R$ 19,70**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
10851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UND	R$ 57,85	1,00	R$ 57,85
26664	DER-ES	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	UND	R$ 0,33	2,00	R$ 0,66
					(C) TOTAL	**R$ 58,51**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$19,70
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$19,70

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$78,21
Preço Unitário Total	R$78,21

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-04-B
DESCRIÇÃO: PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	1,00	R$ 34,53
						(B) TOTAL	**R$ 34,53**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UND	R$ 59,24	1,00	R$ 59,24
					(C) TOTAL	**R$ 59,24**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$34,53
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$34,53

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$93,77
Preço Unitário Total	R$93,77

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-05-B
DESCRIÇÃO: TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
REFERÊNCIA: ED-48183 SETOP
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	1,00	R$ 34,53
						(B) TOTAL	**R$ 34,53**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND	R$ 59,24	1,00	R$ 59,24
					(C) TOTAL	**R$ 59,24**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$34,53
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$34,53

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$93,77
Preço Unitário Total	R$93,77

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-07-B
DESCRIÇÃO: MARCO DE MADEIRA DE LEI DE 1ª (PEROBA, IPÊ, ANGELIM PEDRA OU EQUIVALENTE) COM 15X3 CM DE BATENTE, NAS DIMENSÕES DE 0.80 X 2.10 M
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	1,40	R$ 40,55
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	1,40	R$ 48,34
				(B) TOTAL			**R$ 88,89**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
20503	DER-ES	AREIA LAVADA MEDIA	M3	R$ 152,00	0,0106	R$ 1,61
20505	DER-ES	CAL HIDRATADO P/ ARGAMASSA CH III	KG	R$ 1,08	1,7200	R$ 1,85
20508	DER-ES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	R$ 0,61	1,7200	R$ 1,04
30175	DER-ES	MARCO MAD LEI 15X3CM BAT 0.80X2.10M ANGELIM PEDRA	UND	R$ 278,63	1,0000	R$ 278,63
26512	DER-ES	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UND	R$ 0,80	6,0000	R$ 4,80
21023	DER-ES	TACO P/ FIXACAO DE BATENTE/RODAPE 10X10X2,5 CM	UND	R$ 4,50	6,0000	R$ 27,00
					(C) TOTAL	**R$ 314,93**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$88,89
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$88,89

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$403,82
Preço Unitário Total	R$403,82

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-09-B
DESCRIÇÃO: ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(F) Materiais						
Código	**Tabela Referêncial**	**Descrição**	**Unidade**	**Custo Unitário**	**Consumo**	**Custo Total**
COT-06-B	PESQUISA DE MERCADO	ELEVADOR PLATAFORMA PARA ACESSIBILIDADE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	R$ 107.726,16	1,00	R$ 107.726,16
					(C) TOTAL	**R$ 107.726,16**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$0,00
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$107.726,16
Preço Unitário Total	R$107.726,16

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (B) Mão de Obra; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-12-B
DESCRIÇÃO: RALO SEMI ESFÉRICO TIPO ABACAXI DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSO INSTALAÇÃO.
REFERÊNCIA: 7165/ORSE
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 31,19	H	118,30%	0,20	R$ 6,23
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	0,20	R$ 6,90
						(B) TOTAL	**R$ 13,13**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
11708	SINAPI	RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS	UND	R$ 57,85	1,00	R$ 57,85
					(C) TOTAL	**R$ 57,85**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$13,13
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$13,13

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$70,98
Preço Unitário Total	R$70,98

Coluna 35 – Edificação

i0	i1	R
dez/22	abr/26	
1.051,630	1.259,650	1,1978

Valor Antigo R$ 24,36 Valor Reajustado R$ 29,18

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do material de R$ 24,36 (dez/2022) foi reajustado para R$ 29,18 (abril/2026) conforme INCC coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ELE-01-B
DESCRIÇÃO: REFLETOR LED 200W BRANCO FRIO BIVOLT PROVA DÁGUA IP67
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referência	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	0,30	R$ 8,69
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 44,20	H	118,30%	0,50	R$ 22,10
				(B) TOTAL			**R$ 30,79**

(F) Materiais

Código	Tabela Referência	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
COT-04-B	PESQUISA DE MERCADO	Refletor Led 200W Branco Frio Bivolt Prova Dágua Ip67	UND	R$ 309,32	1,00	R$ 309,32
					(C) TOTAL	**R$ 309,32**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$30,79
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$30,79

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$340,11
Preço Unitário Total	R$340,11

Coluna 35 – Edificação

i0	i1	R				
dez/22	abr/26		Valor Antigo		Valor Reajustado	
1.051,630	1.259,650	1,1978	R$	258,24	R$	309,32

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do material de R$ 258,24 (dez/2022) foi reajustado para R$ 309,32 (abril/2026) conforme INCC coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ELE-02-B
DESCRIÇÃO: SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR NO SOLO LED 10W, BIVOLT IP67
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 29,30	H	118,30%	0,80	R$ 23,44
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 44,20	H	118,30%	0,80	R$ 35,36
				(B) TOTAL			**R$ 58,80**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
COT-05-B	PESQUISA DE MERCADO	SPOT BALIZADOR DE EMBUTIR 10W BIVOLT IP67	UND	R$ 179,49	1,00	R$ 179,49
					(C) TOTAL	**R$ 179,49**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$58,80
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$58,80

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$238,29
Preço Unitário Total	R$238,29

Coluna 35 – Edificação

i0	i1	R				
dez/22	abr/26		Valor Antigo		Valor Reajustado	
1.051,630	1.259,650	1,1978	R$	149,85	R$	179,49

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do material de R$ 149,85 (dez/2022) foi reajustado para R$ 179,49 (abril/2026) conforme INCC coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: INC-01-B
DESCRIÇÃO: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
REFERÊNCIA: SEINFRA - C1152
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 29,30	H	118,30%	0,30	R$ 8,79
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	0,30	R$ 10,35
					(B) TOTAL		**R$ 19,14**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	R$ 18,08	1,00	R$ 18,08
026664	DER-ES	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	UND	R$ 0,33	2,00	R$ 0,66
					(C) TOTAL	**R$ 18,74**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$19,14
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$19,14

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$37,88
Preço Unitário Total	R$37,88

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: INC-02-B
DESCRIÇÃO: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
REFERÊNCIA: SEINFRA - C1152
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 29,30	H	118,30%	0,30	R$ 8,79
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	0,30	R$ 10,35
						(B) TOTAL	**R$ 19,14**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	R$ 33,71	1,00	R$ 33,71
026664	DER-ES	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	UND	R$ 0,33	2,00	R$ 0,66
					(C) TOTAL	**R$ 34,37**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$19,14
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$19,14

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$53,51
Preço Unitário Total	R$53,51

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO E PAV. SUPERIOR (COBERTURA, PAISAGISMO E AMPLIAÇÃO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: INC-03-B
DESCRIÇÃO: PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
REFERÊNCIA: SEINFRA - C1152
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 29,30	H	118,30%	3,49	R$ 102,25
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	3,49	R$ 120,50
					(B) TOTAL		**R$ 222,75**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
48516	DER-ES	ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE	UND	R$ 1,05	2,00	R$ 2,10
46636	DER-ES	BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W -	UND	R$ 43,12	1,00	R$ 43,12
48505	DER-ES	BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP- WETZEL OU EQUIVALENTE	UND	R$ 4,21	2,00	R$ 8,42
43005	DER-ES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º	M	R$ 2,65	12,24	R$ 32,43
45104	DER-ES	CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	R$ 2,95	0,01	R$ 0,02
42502	DER-ES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA	UND	R$ 4,03	5,50	R$ 22,16
					(C) TOTAL	**R$ 108,25**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$222,75
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$222,75

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$331,00
Preço Unitário Total	R$331,00

Coluna 35 – Edificação		
i0	**i1**	**R**
dez/22	**abr/26**	
1.051,630	**1.259,650**	**1,1978**

Valor Antigo R$ 36,00 Valor Reajustado R$ 43,12

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do bloco autônomo de R$ 36,00 (dez/2022) reajustado para R$ 43,12 (abril/2026) conforme INCC coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ADM-01-A
DESCRIÇÃO: ADMINISTRAÇÃO LOCAL, INCLUINDO ENGENHEIRO, ENCARREGADO GERAL, TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO E CONTROLE TECNOLÓGICO.
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
090777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 148,91	H	118,30%	48,00	R$ 7.147,68
090776	SINAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 54,90	H	118,30%	960,00	R$ 52.704,00
100309	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 47,03	H	118,30%	48,00	R$ 2.257,44
				(B) TOTAL			**R$ 62.109,12**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$0,00
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$62.109,12
Preço Unitário Total	R$62.109,12

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência; (F) Materiais; (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CAB-01-A
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE UM ACCESS POINT COORPORATIVO INTELBRAS AP310
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$48,77	H	118,30%	0,40	R$ 19,50
				(B) TOTAL			**R$ 19,50**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
COT-03-A	PESQUISA DE MERCADO	ACCESS POINT CORPORATIVO INTELBRAS AP310	UND	R$ 460,23	1,0000	R$ 460,23
					(C) TOTAL	**R$ 460,23**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$19,50
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$19,50

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$479,73
Preço Unitário Total	R$479,73

Coluna 35 – Edificação

i0	i1	R		
dez/22	**abr/26**		Valor Antigo	Valor Reajustado
1.051,630	**1.259,650**	**1,1978**	R$ 384,23	R$ 460,23

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do material de R$ 384,23 (dez/2022) reajutado para R$ 460,23 (abril/2026) conforme INCC - coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-02-A
DESCRIÇÃO: RODAPÉ EM GRANITO CINZA, ALTURA 7 CM.
REFERÊNCIA: DER-ED - 120227
UNIDADE: m
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,54	H	118,30%	0,299	R$ 10,32
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	0,150	R$ 4,34
						(B) TOTAL	**R$ 14,66**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
36091	DER-ES	RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA ESP. 2CM H=7CM ACAB. RETO	M	R$ 17,95	1,0400	R$ 18,66
34357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	R$ 4,28	0,1200	R$ 0,51
37595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	R$ 2,24	0,8614	R$ 1,92
					(C) TOTAL	**R$ 21,09**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$14,66
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$14,66

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$35,75
Preço Unitário Total	R$35,75

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-03-A
DESCRIÇÃO: PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, PARA SANITÁRIO DE DEFICIENTE FÍSICO (INCLUSIVE MARCO, BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM, EXCLUSIVE ALIZAR)
REFERÊNCIA: ORSE 09809
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$37,96	H	118,30%	3,75	R$ 142,35
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$28,97	H	118,30%	3,79	R$ 109,79
				(B) TOTAL			**R$ 252,14**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	R$ 195,00	1,000	R$ 195,00
030106	DER-ES	ALIZAR / GUARNICAO EM MAD DE LEI 5.0 X 1.5 CM	M	R$ 18,00	5,100	R$ 91,80
100709	SINAPI	DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_10/2025	UND	R$ 74,65	3,000	R$ 223,95
031813	DER-ES	FECH COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE TIPO COMUM	UND	R$ 67,93	1,000	R$ 67,93
010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UND	R$ 296,48	1,000	R$ 296,48
036204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UND	R$ 126,58	2,000	R$ 253,16
68020	DER-ES		M2		2,000	R$ -
000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	R$ 85,84	0,108	R$ 9,27
044396	SINAPI	COLA BRANCA BASE PVA	KG	R$ 47,20	1,000	R$ 47,20
001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	R$ 0,68	4,520	R$ 3,07
5075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	R$ 21,14	0,004	R$ 0,08
					(C) TOTAL	**R$ 1.187,94**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$252,14
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$252,14

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$1.440,08
Preço Unitário Total	R$1.440,08

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-04-A
DESCRIÇÃO: PORTA DE ABRIR DE 1,20 X 2,10M, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS.
REFERÊNCIA: SINAPI 102185
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	6,57	R$ 190,33
88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 30,58	H	118,30%	6,76	R$ 206,72
						(B) TOTAL	**R$ 397,05**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	R$ 504,00	2,520	R$ 1.270,08
003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	R$ 141,19	2,000	R$ 282,38
					(C) TOTAL	**R$ 1.552,46**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$397,05
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$397,05

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$1.949,51
Preço Unitário Total	R$1.949,51

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-05-A
DESCRIÇÃO: PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL, METALON REDONDO 1,0 X 2,10M, COMPLETO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
REFERÊNCIA: DER-ED 071104
UNIDADE: m²
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	3,00	R$ 86,91
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	3,06	R$ 105,66
						(B) TOTAL	**R$ 192,57**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
005031	SINAPI	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	M2	R$ 504,00	2,520	R$ 1.270,08
003104	SINAPI	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	R$ 141,19	2,000	R$ 282,38
					(C) TOTAL	**R$ 1.552,46**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$192,57
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$192,57

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$1.745,03
Preço Unitário Total	R$1.745,03

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-06-A
DESCRIÇÃO: JANELA DE ALUMINIO TPO GUILHOTINA, PASSA PRATO, EXCLUSIVE BANCADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
REFERÊNCIA: 14.003.0154-0 - EMOP
UNIDADE: m²
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88315	SINAPI	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 29,66	H	118,30%	4,738	R$ 140,52
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	4,738	R$ 137,25
						(B) TOTAL	**R$ 277,77**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
00022-E	EMOP	ALUMINIO EM PERFIL TUBULAR EXTRUDADO, LI GA COMUM	KG	R$ 41,32	11,73	R$ 484,73
					(C) TOTAL	**R$ 484,73**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$277,77
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$277,77

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$762,50
Preço Unitário Total	R$762,50

Coluna 35 – Edificação

i0	i1	R
dez/22	abr/26	
1.051,630	1.259,650	1,1978

Valor Antigo R$ 34,50 Valor Reajustado R$ 41,32

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do material de R$ 34,50 (dez/2022) reajutado para R$ 41,32 (abril/2026) conforme INCC coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-07-A
DESCRIÇÃO: PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
REFERÊNCIA: 14.003.0154-0 - EMOP
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88242	SINAPI	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 31,19	H	118,30%	0,300	R$ 9,35
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	0,300	R$ 10,35
						(B) TOTAL	**R$ 19,70**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
10851	SINAPI	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UND	R$ 57,85	1,00	R$ 57,85
26664	DER-ES	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	UND	R$ 0,33	2,00	R$ 0,66
					(C) TOTAL	**R$ 0,66**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$19,70
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$19,70

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$20,36
Preço Unitário Total	R$20,36

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-08-A
DESCRIÇÃO: PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO
REFERÊNCIA: 14.003.0154-0 - EMOP
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	1,000	R$ 34,53
						(B) TOTAL	**R$ 34,53**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
037400	SINAPI	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UND	R$ 59,24	1,00	R$ 59,24
					(C) TOTAL	**R$ 59,24**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$34,53
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$34,53

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$93,77
Preço Unitário Total	R$93,77

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-09-A
DESCRIÇÃO: TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO
REFERÊNCIA: SETOP - ED-48182
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	1,000	R$ 34,53
						(B) TOTAL	**R$ 34,53**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
037401	SINAPI	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UND	R$ 59,24	1,00	R$ 59,24
					(C) TOTAL	**R$ 59,24**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$34,53
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$34,53

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$93,77
Preço Unitário Total	R$93,77

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-10-A
DESCRIÇÃO: BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2 CM COM ABERTURA PARA CUBA DE EMBUTIR, E RODABANCADA H=7CM ESP.=2CM
REFERÊNCIA: DER-ED 170220 E SINAPI 98685 - Considerado como base uma bancada de 0,50m de largura por 2m de comprimento
UNIDADE: m²
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	3,33	R$ 114,98
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	3,48	R$ 100,81
88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,54	H	118,30%	0,29	R$ 10,01
					(B) TOTAL		**R$ 225,80**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
020503	DER-ES	AREIA LAVADA MEDIA	M3	R$ 152,00	0,0087	R$ 1,32
020508	DER-ES	CIMENTO PORTLAND CP III - 40	KG	R$ 0,61	3,7800	R$ 2,30
032505	DER-ES	GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO ESP. 2CM P/ BANCAD	M2	R$ 386,87	1,0000	R$ 386,87
045333	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UND	R$ 74,63	1,0000	R$ 74,63
034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	R$ 4,28	0,1200	R$ 0,51
037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	R$ 2,24	0,8614	R$ 1,92
					(C) TOTAL	**R$ 467,55**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$225,80
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$225,80

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$693,35
Preço Unitário Total	R$693,35

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-13-A
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO EXAUSTOR.
REFERÊNCIA: EMBASA - 60.13.18
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88264	SINAPI			H	118,30%	2,00	R$ -
88247	SINAPI			H	118,30%	2,00	R$ -
					(B) TOTAL		**R$ -**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
COT-01-A	PESQUISA DE MERCADO	EXAUSTOR/RENOVADOR AR M 150M³/H, VENTOKIT OU SIMILAR	UND	R$ 297,13	1,00	R$ 297,12
					(C) TOTAL	**R$ 297,12**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$0,00
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$297,12
Preço Unitário Total	R$297,12

Coluna 35 – Edificação		
i0	**i1**	**R**
dez/22	**abr/26**	
1.051,630	**1.259,650**	**1,1978**

Valor Antigo	Valor Reajustado
R$ 248,06	R$ 297,13

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do material de R$ 248,06 (dez/2022) reajustado para R$ 297,13 (abril/2026) conforme INCC - coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-14-A
DESCRIÇÃO: DUTO FLEXÍVEL PARA EXAUSTAO DE AR/VENTILACAO 150MM, INCLUSIVE SUPORTES, DIFUSORES EM ALUMINIO .FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO
REFERÊNCIA: SEINFRA - C1152
UNIDADE: m
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 44,20	H	118,30%	2,00	R$ 88,40
88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 31,67	H	118,30%	2,00	R$ 63,34
						(B) TOTAL	**R$ 151,74**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
COT-02-A	PESQUISA DE MERCADO	TUBO FLEXÍVEL DE ALUMÍNIO 150MM X 5M	UND	R$ 138,02	0,20	R$ 27,60
					(C) TOTAL	**R$ 27,60**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$151,74
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$151,74

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$179,34
Preço Unitário Total	R$179,34

Coluna 35 – Edificação

i0	i1	R
dez/22	abr/26	
1.051,630	1.259,650	1,1978

Valor Antigo	Valor Reajustado
R$ 115,23	R$ 138,02

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor do material de R$ 115,23 (dez/2022) reajutado para R$ 138,02 (abril/2026) conforme INCC - coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: CP-14-A
DESCRIÇÃO: LETREIRO DE IDENTIFICAÇÃO EM RELEVO INOX COM 34 LETRAS COM 40 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
REFERÊNCIA: EMOP - 05.055.0024-0
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 28,97	H	118,30%	12,24	R$ 354,59
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 34,53	H	118,30%	12,24	R$ 422,64
					(B) TOTAL		**R$ 777,23**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
COT-04-A	PESQUISA DE MERCADO	LETRA CAIXA AÇO INOX 430 DE 40 CM DE ALTURA	UND	R$ 88,51	33,00	R$ 2.920,69
039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UND	R$ 19,68	4,00	R$ 78,72
					(C) TOTAL	**R$ 78,72**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$777,23
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$777,23

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$855,95
Preço Unitário Total	R$855,95

Coluna 35 – Edificação		
i0	**i1**	**R**
dez/22	**abr/26**	
1.051,630	**1.259,650**	**1,1978**

Valor Antigo R$ 73,89 Valor Reajustado R$ 88,51

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.
O valor da letra caixa aço inox de R$ 73,890 (dez/2022) reajustado para R$ 88,51 (abril/2026) conforme INCC - coluna 35 - Edificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ELE-01-A
DESCRIÇÃO: PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, TRIFÁSICO, ENTRADA SUBTERRÂNEA, A 4 FIOS, CARGA INSTALADA EM MURO DE 41001 ATÉ 57000W - 380/220V, EXCLUSIVE DERIVAÇÃO DE RAMAL DE ENTRADA SUBTERRÂNEA
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$29,30	H	118,30%	19,23	R$ 563,43
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$44,20	H	118,30%	19,23	R$ 849,96
						(B) TOTAL	**R$ 1.413,39**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
049674	DER-ES	CABECOTE DE ALUMINIO FUNDIDO 4"	UND	R$ 41,47	1,0000	R$ 41,47
043038	DER-ES	CABO DE COBRE NU TEMPERA MEIO DURA 16 MM2 - CLASSE 2A	M	R$ 17,58	2,0400	R$ 35,86
043190	DER-ES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 0,6/1KV - 50MM2 - 90º HEPR	M	R$ 47,85	34,6800	R$ 1.659,43
043837	DER-ES	CAIXA MED POLIF P-980-009 CARGA- 41000A57000W ESCE (CJ)	UND	R$ 762,20	1,0000	R$ 762,20
048607	DER-ES	CONJ PARAFUSO, PORCA E ARRUELA LATAO 3/8 X 11/2"	UND	R$ 12,48	6,0000	R$ 74,88
044960	DER-ES	DISJ TERMOMAG TRIP CX MOLD 150A 25KA 480/600VCA	UND	R$ 452,07	1,0000	R$ 452,07
042052	DER-ES	ELETRODUTO GALVANIZADO ZINCADO 4"	M	R$ 71,69	3,1500	R$ 225,82
044014	DER-ES	FUSIVEL RETARDADO NH - 01, IN=100A - GG(GL)	UND	R$ 84,94	3,0000	R$ 254,82
048035	DER-ES	HASTE TIPO COPPERWELD - 5/8 "X 2.4M - ALTA CAMADA	UND	R$ 150,78	1,0000	R$ 150,78
048730	DER-ES	NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO BSP Ø 4" (100MM)	UND	R$ 135,39	2,0000	R$ 270,78
048146	DER-ES	TERMINAL COMPRESSÃO COBRE ESTANHADO 50MM2 TEL 5150	UND	R$ 6,29	6,0000	R$ 37,74
049681	DER-ES	TERMINAL MECANICO P/CABO 16MM2	UND	R$ 4,71	1,0000	R$ 4,71
					(C) TOTAL	**R$ 3.970,56**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$1.413,39
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$1.413,39

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$5.383,95
Preço Unitário Total	R$5.383,95

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ELE-02-A
DESCRIÇÃO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE FORÇA PARA QGBT
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(G) Serviços

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
150316	DER-ES	Quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 44 disj. DIN, c/barram trif. 150A barra. Neutro e terra, fab. em chapa de aço 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale, Ref. QDETG II-44DINCEMAR ou equiv.	UND	R$ 1.363,66	1,00	R$ 1.363,66
151314	DER-ES	Mini-Disjuntor tripolar 100A, curva C, 20kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	UND	R$ 390,57	1,00	R$ 390,57
151327	DER-ES	Mini-Disjuntor tripolar 20A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	UND	R$ 98,21	1,00	R$ 98,21
151328	DER-ES	Mini-Disjuntor tripolar 25A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	UND	R$ 98,21	2,00	R$ 196,42
151311	DER-ES	Mini-Disjuntor tripolar 50A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência Siemens, GE, Schneider ou equivalente	UND	R$ 100,23	1,00	R$ 100,23
151329	DER-ES	Mini-Disjuntor tripolar 32A, curva C, 5kA, 127/220Vca, referência. Siemens, GE, Schneider ou equivalente	UND	R$ 98,21	1,00	R$ 98,21
151337	DER-ES	Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, 40kA, 275Vca, referência Siemens, Steck, Clamper ou equivalente	UND	R$ 114,32	2,00	R$ 228,64
					(C) TOTAL	**R$ 2.475,94**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$0,00
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$0,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$2.475,94
Preço Unitário Total	R$2.475,94

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência; (F) Materiais; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ELE-03-A
REFERÊNCIA? DER-ED 151330
DESCRIÇÃO: MINI-DISJUNTOR TRIPOLAR 63 A, CURVA C - 5KA 380/220 VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$29,30	H	118,30%	0,90	R$ 26,37
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$44,20	H	118,30%	0,90	R$ 39,78
						(B) TOTAL	**R$ 66,15**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
044712	DER-ES	MINI DISJUNTOR TRIPOLAR 63A CURVA C 5KA 220/127V	UND	R$ 64,75	1,0000	R$ 64,75
					(C) TOTAL	**R$ 64,75**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$66,15
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$66,15

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$130,90
Preço Unitário Total	R$130,90

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ELE-04-A
REFERÊNCIA? DER-ED 151314
DESCRIÇÃO: DISJUNTOR COMPACTO EM CAIXA MOLDADA TRIPOLAR 100 A, CURVA C - 20KA 240VCA (NBR IEC 60947-2), REF. SIEMENS, GE, SCHNEIDER OU EQUIVALENTE
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$29,30	H	118,30%	0,90	R$ 26,37
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$44,20	H	118,30%	0,90	R$ 39,78
						(B) TOTAL	**R$ 66,15**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
044561	DER-ES	DISJUNTOR CX MOLDADA TRIPOLAR 100A - CURVA C - 20KA 220/127V	UND	R$ 347,41	1,0000	R$ 347,41
					(C) TOTAL	**R$ 347,41**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$66,15
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$66,15

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$413,56
Preço Unitário Total	R$413,56

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ESG-01-A
DESCRIÇÃO: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INS UM TALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 33,27	H	118,30%	0,25	R$ 8,31
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 30,78	H	118,30%	0,25	R$ 7,69
					(B) TOTAL		**R$ 16,00**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	R$ 74,79	0,0148	R$ 1,10
000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UND	R$ 1,86	1,0000	R$ 1,86
011880	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	UND	R$ 60,01	1,0000	R$ 60,01
020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UND	R$ 30,86	0,0200	R$ 0,61
020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	R$ 84,73	0,0225	R$ 1,90
038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UND	R$ 2,16	0,0664	R$ 0,14
					(C) TOTAL	**R$ 65,62**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$16,00
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$16,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$81,62
Preço Unitário Total	R$81,62

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: ESG-01-A
DESCRIÇÃO: CAIXA SIFONADA, PVC, DN 250 X 230 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 33,27	H	118,30%	0,25	R$ 8,31
88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 30,78	H	118,30%	0,25	R$ 7,69
					(B) TOTAL		**R$ 16,00**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UND	R$ 74,79	0,0148	R$ 1,10
000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	UND	R$ 1,86	1,0000	R$ 1,86
011880	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA	UND	R$ 111,90	1,0000	R$ 111,90
020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UND	R$ 30,86	0,0200	R$ 0,61
020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UND	R$ 84,73	0,0225	R$ 1,90
038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	UND	R$ 2,16	0,0664	R$ 0,14
					(C) TOTAL	**R$ 117,51**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$16,00
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$16,00

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$133,51
Preço Unitário Total	R$133,51

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: INC-01-A
DESCRIÇÃO: PONTO PARA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COMPLETO, INCLUSIVE BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO 2X9W COM TOMADA UNIVERSAL
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 29,30	H	118,30%	3,49	R$ 102,25
88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$ 44,20	H	118,30%	3,49	R$ 154,25
				(B) TOTAL			**R$ 256,50**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
048516	DER-ES	ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" - WETZEL OU EQUIVALENTE	UND	R$ 0,85	2,00	R$ 1,70
046636	DER-ES	BLOCO AUT. ILUM. EMERG. P/ ACLARAMENTO E/OU BALIZAMENTO 2X9W - AUT. 2 HORAS	UND	R$ 27,42	1,00	R$ 27,42
048502	DER-ES	BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 3/4" C/ ROSCA BSP-WETZEL OU EQUIVALENTE	UND	R$ 1,61	2,00	R$ 3,22
043005	DER-ES	CABO FLEX ISOL. TERMOPLAST. 750V - 2,50 MM2 - 70º	M	R$ 2,54	12,24	R$ 31,08
045104	DER-ES	CAIXA PVC 4 X 2" - IP40 - TIGRE OU EQUIVALENTE	UND	R$ 2,73	1,00	R$ 2,73
042502	DER-ES	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4" - ROSCAVEL SEM LUVA	M	R$ 4,13	5,00	R$ 20,65
					(C) TOTAL	**R$ 86,80**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$256,50
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$256,50

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$343,30
Preço Unitário Total	R$343,30

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: INC-03-A
DESCRIÇÃO: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$34,53	H	118,30%	0,30	R$ 10,35
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$29,30	H	118,30%	0,30	R$ 8,79
						(B) TOTAL	**R$ 19,14**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
037539	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	R$ 18,08	1,00	R$ 18,08
026664	DER-ES	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	UND	R$ 0,33	2,00	R$ 0,66
					(C) TOTAL	**R$ 18,74**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$19,14
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$19,14

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$37,88
Preço Unitário Total	R$37,88

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÇUÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE - AMA (PAV. TÉRREO)

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL FLORIANO, GUAÇUÍ-ES

CÓDIGO: INC-04-A
DESCRIÇÃO: PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)
UNIDADE: und
DATA BASE: abr/26

(B) Mão-de-Obra

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Salário	Unidade	Encargos (%)	Consumo	Custo Horário
88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$34,53	H	118,30%	0,30	R$ 10,35
88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	R$29,30	H	118,30%	0,30	R$ 8,79
						(B) TOTAL	**R$ 19,14**

(F) Materiais

Código	Tabela Referêncial	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Consumo	Custo Total
037558	SINAPI	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	R$ 33,71	1,00	R$ 33,71
026664	DER-ES	BUCHA PLASTICA COM PARAFUSO - 6MM	UND	R$ 0,33	2,00	R$ 0,66
					(C) TOTAL	**R$ 34,37**

Custo Horário da Execução (A) + (B) + (C)	R$19,14
(D) Produção da Equipe	1,00
(E) Custo Unitário daExecução [(A) + (B) + (C)] / (D)	R$19,14

Custo Direto Total (E) + (F) + (G) + (H)	R$53,51
Preço Unitário Total	R$53,51

OBS: os tópicos (A) Equipamentos; (C) Itens de Incidência (G) Serviços; e (H) Itens de Transporte não foram utilizados, portanto, foram considerados igual a 0.