SAAE FAZ MELHORIAS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA E NA REDE DE ESGOTO

Publicado em 05/09/2014 às 20:35 (Atualizado em 25/11/2026 às 00:32), postado por Prefeitura Municipal de Guaçui, Fonte: Assessoria de comunicação da prefeitura de Guaçuí

Os servi?os atendem reivindica?es antigas dos moradores e compreendem substitui??o e amplia??o das redes de ?gua e esgoto.

Texto: Prefeitura de Gua?u?/Jackson Vimercati Passos Com informa?es: Superintend?ncia de Imprensa Oficial/Ana Paula Fassarella Foto: Prefeitura de Gua?u?/Luiz Ferreira

Para melhorar a capacidade de abastecimento de ?gua e ampliar a rede de esgotamento sanit?rio em Gua?u?, o Servi?o Aut?nomo de ?gua e Esgoto (SAAE) iniciou servi?os em v?rios pontos da cidade. Nas ?ltimas semanas os trabalhos foram realizados no bairro Quincas Machado e nas avenidas Marechal Floriano e Jos? Alexandre e, tamb?m, na regi?o da rua Rio Grande do Norte.

Na avenida Joaquim Machado Faria, bairro Quincas Machado, foi trocada a antiga tubula??o de ferro de 85 mil?metros de di?metro, comprometida pelo longo tempo de uso, com reduzida passagem de ?gua. No lugar desse material agora s?o usados 200 metros de cano de PVC de 110 mil?metros.

A rede de esgotamento sanit?rio, tamb?m, recebeu melhoramentos. Nas ruas Oliveira Souza e Rold?o de Souza ? regi?o da rua Rio Grande do Norte ?, foram instalados aproximadamente 120 metros de tubos PVC de 150 mil?metros, ligando o esgoto dom?stico ? rede central. A obra substitui manilhas de cer?mica, material obsoleto, com mais de 30 anos de uso.

Outro local que passou por manuten??o na rede de esgoto, foi a avenida Marechal Floriano, pr?ximo ao cruzamento com a rua Rio Grande do Norte. S?o 60 metros de tubos PVC de 200 mil?metros, que substituem as antigas manilhas. Na avenida Jos? Alexandre o trabalho abrangeu a implanta??o de 140 metros de tubula??o para esgoto com tubo de PVC 150 mil?metros e interliga??o da rede de abastecimento de ?gua.

O diretor geral do SAAE, Jos? Maria de Oliveira, destacou a import?ncia dos servi?os, como o de substitui??o de manilhas velhas por tubula?es de maior di?metro, realizado na avenida Marechal Floriano. ?A obra ? para acabar com alagamentos e entupimentos e atende uma reivindica??o antiga dos comerciantes e moradores?, afirmou.

Informa?es para a imprensa Superintend?ncia de Imprensa Oficial
comunicacao@guacui.es.gov.br www.guacui.es.gov.br

www.facebook.com.br/prefeituradeguacui www.youtube.com/prefeituradeguacui
www.twitter.com/guacui_gov (28) 3553-3389

*Os textos produzidos pela assessoria de comunica??o da prefeitura de Gua?u? podem ser reproduzidos gratuitamente, apenas para fins jornal?sticos, mediante a cita??o da fonte: Assessoria de Comunica??o/ Prefeitura de Gua?u?.

AUTENTICAÇÃO
ad27e3feb6281c466eaf4f1b459df4d9
https://guacui.es.gov.br/noticia/2014/09/saae-faz-melhorias-no-abastecimento-de-agua-e-na-rede-de-esgoto.html